

## FICHE TECHNIQUE



### Éléments à prévoir par l'organisateur

Fort de l'expérience de la compagnie, les enjeux de certains points sont indiqués en vert dans le texte.

#### 1) Un espace pour l'implantation du chapiteau

- ❑ Dimensions : 29m X 36m, 12m de haut sur toute la surface (attention aux câbles et arbres...).
- ❑ Un terrain plat, sol stabilisé, facilement accessible au poids lourd avec remorque et au chariot télescopique (voir annexe 1). Les camions et remorques restent garés autour du chapiteau.
- ❑ Le terrain doit être accessible en toute condition météorologique et pouvoir accueillir 60 pinces (diamètre: 32mm/L : 1,20m) enfoncés dans le sol.
- ❑ L'organisateur est tenu d'indiquer l'emplacement de conduits et canalisations (électricité, eau, etc.) avant l'arrivée de la compagnie. *En l'absence de marquage ou en cas de marquage incorrect, la compagnie ne pourra être tenue responsable d'éventuelles détérioration.*
- ❑ Le terrain doit être entièrement libre à partir de la date de l'arrivée de la compagnie, et jusqu'à 12h00 le jour du départ.

- ❑ Pour les terrains en herbe, l'herbe doit être tondu et ramassée.
- ❑ L'organisateur est responsable de l'enlèvement et de la remise en place des éventuelles dalles ou pavés aux endroits où cela s'avère nécessaire. Dans le cas contraire, la compagnie ne pourra être tenue responsable d'éventuelles détérioration.
- ❑ La pente maximum acceptée pour le montage est 2%.
- ❑ L'espace doit être équipé d'une arrivée électrique 32A triphasée **stable**. Le branchement ne doit pas se trouver à plus de 5m du tour de pinces du chapiteau.
- ❑ L'espace doit être équipé d'un grand conteneur poubelle. Des conteneurs de tri sélectif sont appréciés !

## 2) Un espace de vie

- ❑ Dimensions : 250m2
- ❑ Un espace plat, sol stabilisé, accessible au convoi (annexe 1). Si le terrain est rendu inaccessible en raison des conditions météorologiques, l'organisateur doit fournir un autre emplacement remplissant toutes les présentes conditions.
- ❑ L'espace doit être entièrement libre et équipé à partir de la date de l'arrivée de la compagnie, et jusqu'à 12h00 le jour du départ.
- ❑ L'espace doit être équipé d'une arrivée électrique 32A triphasée **stable**. Le branchement ne doit pas se trouver à plus de 5m de l'espace de vie. \*
- ❑ **L'espace doit être équipé d'une arrivée d'eau potable** munie d'un nez de robinet standard type GARDENA. Le raccord ne doit pas se trouver à plus de 10m de l'espace de vie. \*
- ❑ **L'espace doit être placé à un maximum de 2 mètres d'une évacuation des eaux usées accessible pour la connexion de nos toilettes (eaux vannes, matières fécales).** \*
- ❑ L'espace doit être équipé d'un grand conteneur poubelle. Des conteneurs de tri sélectif sont appréciés !

\* Dans le cas d'un manquement sur ce point, la compagnie organisera la présence d'un service de sécurité 24h/24 et logera l'équipe et leur famille dans un hôtel à proximité du chapiteau, le tout aux frais de l'Organisateur. La cuisine n'étant plus opérationnelle, l'équipe se verrait contrainte de manger au restaurant matin midi et soir aux frais de l'Organisateur.

### 3) Équipements

- ❑ L'organisateur devra fournir les extincteurs homologués en nombre et qualité nécessaire au respect de la réglementation en vigueur. Dans le cas contraire, le chapiteau ne sera pas ouvert au public.
- ❑ Si nécessaire (température extérieure inférieure à 13°C) l'organisateur devra fournir fuel et canons à chaleur de puissance suffisante pour le chauffage du chapiteau pour les temps de répétitions et de jeu. Dans le cas contraire, la représentation se verra retardée d'autant de temps supplémentaire que les artistes prendront pour s'échauffer. En cas extrême, la représentation se verrait annulée.
- ❑ En cas de terrain boueux ou trempé lors des représentations l'organisateur fournira du gravier à la compagnie en quantité suffisante pour recouvrir les surfaces non praticables.

### 4) Personnel

- ❑ L'organisateur mettra à la disposition de la compagnie 4 personnes volontaires et en bonne condition physique 4h le soir de l'arrivée de la compagnie (horaires à préciser dépendamment de l'heure d'arrivée).
- ❑ L'organisateur mettra à la disposition de la compagnie 4 personnes volontaires et en bonne condition physique le jour du montage de 9h00 à 13h00.
- ❑ L'organisateur mettra à la disposition de la compagnie 4 personnes volontaires et en bonne condition physique le jour du démontage de 9h00 à 13h00.
- ❑ L'organisateur organisera le gardiennage du campement pendant le déroulement de chaque représentation.
- ❑ Dans le cas où l'espace de vie n'est pas accolé au chapiteau, l'organisateur organisera le gardiennage du chapiteau de 19.00 à 12.00 chaque nuit à partir du jour d'arrivée jusqu'au départ et de 00.00 à 24.00 pour les journées de relâche.
- ❑ L'organisateur postera une personne à chaque entrée du chapiteau (2) pendant le déroulement de chaque représentation.

Dans le cas d'un manquement sur un point du paragraphe 4 )Personnel, la compagnie emploiera le personnel en qualité et quantité suffisante et facturera à l'Organisateur 120€/h/personne du personnel manquant.

# CONTACT :

N'hésitez pas à appeler si vous avez des question  
:)

Benoît Fauchier

tel : 0046 704051167

email : [benoit@circusiloveyou.com](mailto:benoit@circusiloveyou.com)



## Annexe 1

## Nous arrivons avec

Liste sujette à modification :

Vehicle	owner (C.1)	brand (D.1)	number (A)	PTAC (F.2)	PTRA (F.3)	length in m	hight	width
truck	Circus I Love You AB	Volvo	KOS 29R	27000	44000	9,5	3,8	2,55
trailer	Julien Auger	Meyer	FD 964 KB	3500		7,53	2,45	2,51
truck	Circus I Love You AB	Scania	BBB04X	19000	60000	3	3,9	2,55
trailer	Circus I love you AB	Schmitz	KRD850	44000		4	4	2,55
van	Sade Kampvila	Volkswagen	JEB 804	2800	4500	5,11	1,9	1,84
trailer	Julien Auger	Martz	FG 242 EF	2700		5,67	2,8	2,11
van	Thibaud Rancoeur	Volkswagen	EF 692 TD	2800	4900	4,89	1,96	1,9
caravan	Thibaud Rancoeur	Star	FQ 487 KR	750		4,84	2,46	2,12
caravan	Benoît Fauchier	Fendt	EON 805	1500		7,3	2,5	2,3
van	Oskar Rask	Toyota	GKZ 507	2935	4932	5,14	1,94	1,9
caravan	Oskar Rask	Hobby	PNL 808	810		5,3	2,43	2,1
van	Julia Simon	Volkswagen	CT 615 RM	3200	5200	5,76	2,6	1,92
van	Per Tillö	Volkswagen	EZX 44J	2068	3978	4,74	2,05	1,87
van	Felix Greif	Volkswagen	FNHK895	3200	5700	4,9	1,99	1,91
trailer	Felix Greif	Star Industrier	SRR 856	1300		4,45	2,7	2,08
car	Thomas Fabien	Renault	DG 955 EA	3300	5800	5,55	2,57	2,07
caravan	Thomas FABIEN	Tabbert	AW 858 VY	2000		8,07	2,6	2,5
télescopique	Circus I Love You AB	Manitou	-	7000		4,51	2,21	2,01

## Annexe 2

## Planning prévisionnel

## Jour d'arrivée :

4h : arrivée du cirque accueilli par un responsable technique, traçage, plantage de pincés, montage des mâts, levée de la coupole, montage bâche principale

## Jour de montage :

4h matin : montage métal du gradin, montage bois du gradin, montage des bâches de tour, montage et calage scène, garde-corps, montage et aménagement chapiteau d'accueil, finition, rangement et nettoyage

## Jour de démontage :

4h matin : descente des bâches de tour, chargement palettes bois, chargement crémaillère, démontage plateformes, chargement poteaux de tour, pliage bâche principale, descente coupole, descente mâts, arrachage des pincés, chargements petit matériel.